



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

REFERÊNCIA: CPOS – 184;

BDI:22%

ART: 28027230220222450

ITEM	REFERÊNCIA		UNID	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINIOSO USINADO A QUENTE - CBUQ								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	4,5	R\$ 554,82	R\$ 66,65	R\$ 621,47	R\$ 2.796,62	
1.2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	2.212,80	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 1.283,42	
1.3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	2.212,80	R\$ 6,80	R\$ 0,07	R\$ 6,87	R\$ 15.201,94	
1.4	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	66,40	R\$ 1.402,73	R\$ 12,10	R\$ 1.414,83	R\$ 93.944,71	
								R\$ 113.226,69	
								TOTAL SEM BDI	R\$ 113.226,69
								TOTAL COM BDI	R\$ 138.136,56

Bernardino de Campos, 10 de fevereiro de 2022.



ROSIMERE APARECIDA DE ALMEIDA

Chefe Municipal de Obras e Serviços

Eng^a Civil - CREA/SP: 5070735292