



Pérola do Planalto

MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Av. Coronel Albino Alves Garcia - 510 Centro - Bernardino de Campos, Estado de São Paulo
- CEP 18960-000 - Cx Postal 51 - Fone/ Fax: (14) 3346-8005

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: secretariadeobras@bernardinodecampos.sp.gov.br
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

Assunto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - (Rua dos Cravos, Rua das Rosas, Rua Rui Barbosa, Rua Cuiaba).

Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - SP

Bata-base: CPOS 186 - COM DESONERAÇÃO - BDI:25%

Regime de Execução: Empreitada Global

ITEM	REFERÊNCIA		UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINIOSO USINADO A QUENTE - CBUQ							
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	4,5	R\$ 770,75	R\$ 77,50	R\$ 848,25	R\$ 3.817,13
1.2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	3.476,45	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 2.329,22
1.3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	3.476,45	R\$ 7,83	R\$ 0,08	R\$ 7,91	R\$ 27.498,72
1.4	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	104,30	R\$ 1.645,55	R\$ 14,06	R\$ 1.659,61	R\$ 173.097,32
							SUBTOTAL	R\$ 206.742,39
							TOTAL SEM BDI	R\$ 206.742,39
							TOTAL COM BDI	R\$ 258.427,99

Bernardino de Campos, 04 de agosto de 2022.


ROSIMERE APARECIDA DE ALMEIDA
Chefe Municipal de Obras
ART: 28027230220824773



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 - Centro Fone/ Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51
CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo
Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: engenharia2@bernardinodecampos.sp.gov.br
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IÉ: Isento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAP. ASFÁLTICO **REFERÊNCIA:** CPOS – 186 (DESONERADO); **BDI:**25%

ART: 28027230220824773

ITEM	CÓD. CPOS – 185	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR MATERIAL (R\$)	VALOR MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINIOSO USINADO A QUENTE - CBUQ								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	4,5	770,75	77,50	848,25	3.817,13
1.2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	3.476,45	0,00	0,67	0,67	2.329,22
1.3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	3.476,45	7,83	0,08	7,91	27.498,72
1.4	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	104,30	1.645,55	14,06	1.659,61	173.097,32
TOTAL (SEM BDI)								206.742,39
TOTAL (COM BDI)								258.427,99

Bernardino de Campos, 04 de agosto de 2022.

ROSIMERE APARECIDA DE ALMEIDA
Engenheira Civil - CREA/SP: 5070735292