



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA A SER REALIZADA: Núcleo de Educação Infantil – Construção de Sanitário

LOCAL DA OBRA: Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº615 – Centro

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Será retirada janela de acordo com o projeto.

Será executada a demolição de alvenaria para abertura de porta

REFORMA

Serão executadas as contravergas e vergas nos vãos abertos para portas e janelas.

O contrapiso e piso será executado no sanitário.

Será executado o chapisco e reboco.

Será feito o revestimento com cerâmica esmaltada no banheiro

Será executada laje pré-moldada no sanitário.

O telhado será executado de acordo com o projeto.

ESQUADRIAS

Será colocada uma porta de madeira de 80 cm no berçário para acesso ao sanitário.

Será colocada uma janela maxim ar no sanitário.

PINTURA

As paredes externas e o teto do sanitário masculino receberão selador acrílico e tinta látex em duas demãos.

A porta e a janela que serão colocadas também receberão pintura com tinta esmalte.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Serão colocadas tomadas, interruptores em locais a serem definidos.

INSTALAÇÕES: HIDRÁULICA E ESGOTO



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



Serão feitas as instalações hidráulicas e de esgoto para o sanitário

Serão instalados bacias sanitárias e lavatórios, conforme o projeto.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Após o término da obra, deverá ser feita a limpeza final.

Bernardino de Campos, 27 de Fevereiro de 2014.

ENGº ROBERTO CORRÊA DE MORAES
CREA 5060456883