



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenharia@pmbc.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO

LOCAL: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: Rua Natal (6,00 x 223,00), Rua Sebastião Ferreira de Souza (10,10 x 83,50)

ITEM	CÓDIGO CPOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Material	Mão de Obra	VALOR TOTAL
1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
1.1	550114	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m ²	2.181,35	R\$ 2,51	R\$ 2,26	R\$ 0,25	R\$ 5.475,19
1.2	540323	Pintura ligante com emulsão RR-2C	m ²	2.181,35	R\$ 1,50	R\$ 1,35	R\$ 0,15	R\$ 3.272,03
1.3	540325	Regularização com pré misturado a quente	m ³	10,91	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,00	R\$ 4.362,70
1.4	540321	Camada de rolamento em CBUQ - esp. 3 cm	m ³	65,44	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 50,00	R\$ 32.720,25
TOTAL 1								45.830,16
2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
2.1	970401	Sinalização horizontal com tinta ou acrílica	m ²	306,60	15,32	15,32		4.697,11
2.2	970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizado	m ²	1,41	549,44	494,5	54,94	776,36
2.3	460706	Tubo de ferro galvanizado DN 2"	m	17,50	44,87	40,38	4,49	785,23
TOTAL 2								6.258,70
TOTAL GERAL								52.088,86

Bernardino de Campos, 26 de Fevereiro de 2015

ARMANDO JOSÉ PIRES BELEZE
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CORRÊA DE MORAES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060456883