## Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000 Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: <a href="www.bernardinodecampos.sp.gov.br">www.bernardinodecampos.sp.gov.br</a>
Email: <a href="mailto:gabber@cednet.com.br">gabber@cednet.com.br</a> / <a href="mailto:engenhariabcampos@gmail.com">engenhariabcampos@gmail.com</a>

CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



### **MEMORIAL DESCRITIVO**

**ASSUNTO:** Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

**LOCAL:** Rua Olavo Egídio, Rua Capitão Manoel Joaquim, Trav. Cap. Manoel Joaquim, Rua Diogo Feijó, Rua Minas Gerais e Rua Paraná – Barra Funda.

## <u>Descrição</u>

#### 1 - PLACA DA OBRA

Pérola do Planalto

Antes do início dos serviços, deverá ser afixada Placa de identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa executora e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; pontaletes em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3". Fica também á cargo da empresa executora a manutenção periódica mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalação (caso de poda de mato e arbustos), verificação e correção (quando for o caso) da estabilidade de fixação das mesmas, conservação das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condições de visibilidade e leitura adequadas.

Deverá ser feita a recomposição do leito carroçável das ruas com o uso de solo de boa qualidade para este fim.


## 2 - Limpeza de Superfícies

- 2.1 Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.
- 2.2 Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.

# Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS







#### 3 – Imprimação Betuminosa Ligante

Pérola do Planalto

3.1 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

### 4 - Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ

4.1 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m compactada.

### 5 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA

5.1 – Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com micro esferas de vidro, de acordo com o Manual de Normas do DER.

## 6 – SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACAS

6.1 – Serão executadas em chapas de aço galvanizados fixadas em tubo de ferro galvanizado diâmetro nominal 2".

Bernardino de Campos, 05 de Maio de 2014.

Engº Civil Roberto Corrêa de Moraes CREA/SP 5060456883 Armando José Pires Beleze Prefeito Municipal