



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51
CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo
Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabber@cednet.com.br
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

LOCAL: Rua José João Alves, Rua Floriano Peixoto, Rua Olímpio da Silveira, Rua Dr. Júlio dos Reis Filho, Rua Antônio Giacomini, Rua Rio Branco, Rua Bahia, Rua das Camélias, Rua das Cerejeiras e Rua Marcolino Gonçalves Pinheiro - Bernardino de Campos – SP

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

ÁREA TOTAL DE RECAPEAMENTO: 12.879,06 m²

Descrição

- 1 – Placa de identificação para obra
 - 1.1 – Será fornecido e instalado a placa de obra, conforme modelo.
- 2 – Limpeza e lavagem de superfície com jato de água sob pressão.
 - 2.1 – A limpeza do perímetro será efetuado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a imprimadura ligante.
- 3 – Imprimadura ligante RR 2C
 - 3.1 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.
- 4 – Camada de rolamento em C.B.U.Q..
 - 4.1 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. compactada.

“OS SERVIÇOS QUANTIFICADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RETRATAM A NECESSIDADE DO OBJETO APRESENTADO E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DO OBJETO QUE POR VENTURA NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REFERIDA PLANILHA, SERÃO REMUNERADOS PELA MUNICIPALIDADE SEM ONERAR O CONVÊNIO”.

Bernardino de Campos, 03 de Maio de 2016.

Roberto Corrêa de Moraes
Eng^o Civil CREA/SP 5060456883

Armando José Pires Beleze
Prefeito Municipal