

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ÁREA DE RECAPEAMENTO:	12879,06 m ²	ÁREA DE PAVIMENT.:	0 m ²
		CUSTO P/ M ² :	R\$ 24,10	CUSTO P/ M ² :	
OBRA :	Recapamento asfáltico - CBUQ	DATA:	CUSTO SEM BDI	CUSTO C/ BDI DE	
LOCAL:	Diversas vias públicas de Bernardino de Campos	13/04/16	SINAPI JAN-2016 SEM DESONERAÇÃO	23,38%	%

COD SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UN	P.UNIT	V. ITEM	TOTAL	PESO %	V. ITEM	TOTAL
------------	------	---------------	--------	----	--------	---------	-------	--------	---------	-------

	1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					251.553,42			310.358,67
--	----------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

	1.1	SERVICOS PRELIMINARES					805,43			993,71
REF	74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	322,17	805,43	0,31%	993,71	

	1.2	RECAPEAMENTO					250.747,99			309.364,96
REF	73806/1	1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	12.879,06	M2	1,62	20.864,07	7,93%	25.741,43	
REF	72943	1.2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	12.879,06	M2	1,33	17.129,14	6,51%	21.133,39	
REF	72881	1.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	19.318,58	M3XKM	1,16	22.409,56	8,52%	27.648,21	
REF	72965	1.2.4	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	927,29	T	205,27	190.345,22	72,39%	234.841,93	

	2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					11.395,98			14.060,00
REF	72947	2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	471,00	M2	18,41	8.671,11	3,30%	10.698,14	
SICRO	S 06 200 03	2.2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	4,25	M2	227,04	964,92	0,37%	1.190,49	
REF	21014	2.3	insumo TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM (2.1/2") E = 3,35MM - 6,23KG/M	45,00	M	39,11	1.759,95	0,67%	2.171,37	

TOTAIS							262.949,40			324.418,67
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Declaramos que a alternativa adotada, TABELA SINAPI ONERADA é a mais vantajosa para a Administração Pública.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Roberto Corrêa de Moraes
ENGº CIVIL CREA 5060456883

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
Armando José Pires Beleze
PREFEITO MUNICIPAL