



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:- EXECUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO

LOCAL:- RUAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS

ÁREA RECAPEADA:- 17.984,91 M².

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global.

O recape asfáltico em CBUQ de 3 cm de espessura será executado na Rua Piauí partindo do cruzamento com a Rua Maranhão até a Estrada da Fonte Santana numa distância de 202,10 metros totalizando metragem de 1.384,39 metros quadrados; na Rua Maceió partindo do cruzamento com a Rua Macapá até o cruzamento com a Rua Cuiabá numa distância de 495,40 metros totalizando metragem de 4.136,59 metros quadrados; na Avenida Guilherme Arruda Castanho, partindo do cruzamento com a Avenida da Saudade até o cruzamento com a Rua 9 de Outubro numa distância de 642,65 metros totalizando metragem de 9.800,41 metros quadrados; na Rua Floriano Peixoto partindo do cruzamento com a Rua Cerqueira Cesar numa distância de 297,50 metros até o cruzamento com a Rua Antonio Prado totalizando metragem de 2.663,52 metros quadrados.

SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS:-

- 1- Limpeza e Regularização do Pavimento:- O pavimento existente deverá ser limpo, devendo ser retirados todas as impurezas existentes. Se necessário deverá ser efetuado a lavagem do mesmo. Deverá ser efetuada a regularização, devendo ser os buracos existentes fechados da maneira tradicional, ou seja, deverão ser limpos e pintados antes de receberem a massa asfáltica.
- 2- Pintura de Ligação e Penetração:- Deverá ser efetuada uma pintura de ligação na capa asfáltica com RR 2C diluído na proporção de 1,5 litros por metro quadrado.
- 3- Capa Asfáltica:- A capa asfáltica será executada pela empresa contratada em CBUQ. – Concreto Betuminoso Usinado a Quente numa espessura média acabada de 3 centímetros.

Prefeitura de Bernardino de Campos, 25 de Maio de 2018.

ODILON RODRIGUES MARTINS

Prefeito Municipal