



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053580-97/2018	Nº SICONV 866632/2018	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE.			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA	MUNICÍPIO / UF BERNARDINO DE CAMPOS/SP	BDI 1 22,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE.										247.801,77
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ							247.801,77
1.1.			RECAPE CBUQ							234.455,40
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	321,65	BDI 1	392,70	2.356,20	RA
1.1.2.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	7.522,87	2,01	BDI 1	2,45	18.431,03	RA
1.1.3.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.522,87	1,64	BDI 1	2,00	15.045,74	RA
1.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.513,73	1,04	BDI 1	1,27	5.732,44	RA
1.1.5.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	225,70	700,00	BDI 1	854,63	192.889,99	RA
1.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							13.346,37
1.2.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	153,00	28,03	BDI 1	34,22	5.235,66	RA
1.2.2.	Cotação	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO - CPOS 174	KG	267,84	15,64	BDI 1	19,09	5.113,07	RA
1.2.3.	Cotação	97.05.100	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - CPOS 174	M²	3,54	693,58	BDI 1	846,79	2.997,64	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BERNARDINO DE CAMPOS/SP
Local

segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO AFONSO MARINHO LESSA
CREA/CAU: 060.117.258-8
ART/RRT: 28027230181286044