



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



MEMORIAL DESCRITIVO

PLACA DA OBRA

Antes do início dos serviços, deverá ser afixada Placa de identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa executora e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; pontaletes em Quarubarana ("*Erisma uncinatum*"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("*Qualea spp*"), de 3" x 3". Fica também á cargo da empresa executora a manutenção periódica mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalação (caso de poda de mato e arbustos), verificação e correção (quando for o caso) da estabilidade de fixação das mesmas, conservação das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condições de visibilidade e leitura adequadas.

Deverá ser feita a recomposição do leito carroçável das ruas com o uso de solo de boa qualidade para este fim.

ASSUNTO: Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

LOCAL: Rua Capitão Basílio Antônio de Oliveira, Rua Prefeito Paulo Moreira, Rua Agenor Camargo de Lima, Rua Mato Grosso, Rua Santos Dumont e Rua Rui Barbosa.

Descrição

1 – Limpeza e lavagem do pavimento existente com jato de água sob pressão.

1.1 – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.

1.2 – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



2 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C

2.1 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

3 – Regularização com pré misturado a quente.

3.1 – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos com pré misturado a quente, para que seja colocado o revestimento.

4 – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com 3,0 centímetros de espessura média.

4.1 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. compactada.

5 – Sinalização Viária

5.1 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA - Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com micro esferas de vidro, de acordo com o Manual de Normas do DER.

5.2 – SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACAS - Serão executadas em chapas de aço galvanizados fixadas em tubo de ferro galvanizado diâmetro nominal 2”.

A sinalização viária atende os “Manuais de sinalização de regulamentação” do CONTRAN-DENATRAN.

Bernardino de Campos, 20 de Dezembro de 2013.

Engº Civil Roberto Corrêa de Moraes
CREA/SP 5060456883

Armando José Pires Beleze
Prefeito Municipal