



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico

LOCAL:

- Rua Ramón Nunes;	- Rua Rui Barbosa;
- Av. Siqueira Campos	- Av. Cel. Albino Alves Garcia
- Rua Curitiba	- Rua 8 de Dezembro
- Rua Vereador Eduardo J. Castilho	- Rua Prefeito Paulo Moreira
- Rua das Margaridas	- Rua das Papoulas
- Rua Dr. Julio dos Reis;	- Rua Marcolino Gonçalves Pinheiro;
- Rua Benjamin Constant	- Rua Cel. Virgilio Rodrigues Alves
- Rua das Azaléias;	- Rua Associação Atlética Bernardinense;
- Rua Capitão Manoel Joaquim;	- Rua Agenor Camargo de Lima;
- Rua Vereador Carlos Cachoni;	- Rua Capitão João Teixeira Cardoso;
- Rua Goiás;	- Rua São Benedito;
- Rua Miguel Dágola;	- Rua Bernardino Dágola;
- Rua Washington Alves Garcia;	- Rua Fernando Prestes;
- Rua Márcio José Martins;	- Rua Vicente de Lucca;
- Rua Pasqualin de Lazzari;	- Rua José Brustolin;
- Rua Santos Dumont;	- Rua Marcondes Salgado;
- Rua Amazonas;	- Rua José M. Coelho;
- Rua das Dálias;	- Travessa São Benedito;
- Praça Quintino Bocaiúva;	- Rua Mato Grosso;
- Rua Antônio Prado;	- Rua dos Lírios;

MUNICÍPIO: BERNARDINO DE CAMPOS – SP

ART: 28027180200798497

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- 1. Limpeza e Regularização do Pavimento:** O pavimento existente deverá ser limpo, devendo ser retiradas todas as impurezas existentes. Se necessário deverá ser efetuada a lavagem do mesmo. Deverá ser efetuada a regularização, devendo ser os buracos existentes fechados de maneira tradicional, ou seja, deverão ser limpos e pintados antes de receberem massa asfáltica;
- 2. Pintura de Ligação e Penetração:** Deverá ser efetuada uma pintura de ligação na capa asfáltica com RR2C diluído na proporção de 1,5 litros por metro quadrado;
- 3. Capa asfáltica:** A capa asfáltica será executada pela empresa contratada em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente numa espessura média acabada de 3 cm.
- 4. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:**
 - Para cada 50t de massa compactada, retirar amostra indeformada por sonda rotativa e realizar ensaio de densidade aparente do CP;
 - Para cada caminhão de massa que chegar à pista, colher a temperatura no caminhão e durante o espalhamento antes da compactação;
 - Antes do início da obra e ao seu final, apresentar ensaio de laterialidade da brita utilizada;

Bernardino de Campos, 15 de junho de 2020.

ANTÔNIO AFONSO MARINHO LESSA
CREA/SP: 060117258-8