



Pérola do Planalto

## Município de Bernardino de Campos

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: [www.bernardinodecampos.sp.gov.br](http://www.bernardinodecampos.sp.gov.br) email: [gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br](mailto:gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br)

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

### MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** Recapeamento Asfáltico **ÁREA RECAPEADA:** 7.442,40 m<sup>2</sup>

**LOCAL:** Ruas João Papin, Rua dos Girassóis, Rua das Gardêneas, Rua dos Lírios e Rua Fernando Prestes

**MUNICÍPIO:** BERNARDINO DE CAMPOS – SP **ART: 28027230201292314**

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

O recapeamento asfáltico será executado na rua João Papin, partindo do cruzamento com a Rua Bernardino Dágola até a Rua Marcolino Gonçalves Pinheiro, totalizando metragem de 900,00m<sup>2</sup> (trecho 1) e na João Papin partindo do cruzamento com a Rua das Azaléias até o a rua Angelo Beleze totalizando metragem de 3.290,00m<sup>2</sup> (trecho 2), totalizando metragem total de 4.190,00m<sup>2</sup>; na Rua dos Girassóis partindo do cruzamento com a Rua das Dálías até a Rua das Gardêneas totalizando metragem de 1.467,00m<sup>2</sup>; na rua das Gardêneas partindo do cruzamento com a Rua dos Girassóis até a rua das Dálías totalizando metragem de 569,40m<sup>2</sup>; na Rua dos Lírios partindo do cruzamento da rua das Dalias até o cruzamento com a Rua dos Cravos, considerando a área de cruzamento das vias, totalizando metragem de 368,00m<sup>2</sup>, na Rua Fernando Prestes se inicia no cruzamento com a Rua Minas Gerais até o cruzamento com a Rua Padre Diogo Feijó;

#### SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- 1. Limpeza e Regularização do Pavimento:** O pavimento existente deverá ser limpo, devendo ser retiradas todas as impurezas existentes. Se necessário deverá ser efetuada a lavagem do mesmo. Deverá ser efetuada a regularização, devendo ser os buracos existentes fechados de maneira tradicional, ou seja, deverão ser limpos e pintados antes de receberem massa asfáltica;
- 2. Pintura de Ligação e Penetração:** Deverá ser efetuada uma pintura de ligação na capa asfáltica com RR2C diluído na proporção de 1,5 litros por metro quadrado;
- 3. Capa asfáltica:** A capa asfáltica será executada pela empresa contratada em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente numa espessura média acabada de 3 cm.

Bernardino de Campos, 21 de outubro de 2020.

**ANTÔNIO AFONSO MARINHO LESSA**

CREA/SP: 060117258-8

**ART: 28027230201292314**