



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 3936/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	MUNICÍPIO / UF BERNARDINO DE CAMPOS/SP	BDI 1 22,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									415.449,79	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE					-	415.449,79	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.656,86	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50	300,00	BDI 1	368,19	1.656,86	RA
1.2.			RECAPE CBUQ					-	408.911,57	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	11.799,90	1,82	BDI 1	2,23	26.313,78	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.799,90	1,74	BDI 1	2,14	25.251,79	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.619,91	0,70	BDI 1	0,86	9.133,12	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	M3	353,99	801,50	BDI 1	983,68	348.212,88	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.881,36	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	258,00	15,42	BDI 1	18,92	4.881,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BERNARDINO DE CAMPOS/SP
Local

quinta-feira, 26 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO AFONSO MARINHO LESSA
CREA/CAU: 060117258-8
ART/RRT: 0